

# TROŠKOVNIK ZA SANACIJU KROVIŠTA – KROVOPOKRIVAČKI RADOVI

Rudarsko-geološko-naftni fakultet i Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

DIMENZIJE: 16,00X100,00 m, TLOCRTNO 1.600,00 m <sup>2</sup> , VISINA 40,00 m				
OPIS USLUGE	Količina	Jedinica mjere	Jedinična cijena bez PDV-a	Ukupno bez PDV-a
Demontaža postojeće limarije – vijenca	240	m <sup>1</sup>		
Demontaža postojećeg sljemenog opšava	100	m <sup>1</sup>		
Demontaža hodnih staza	100	m <sup>1</sup>		
Demontaža postojećeg sljemenog opšava kućica	70	m <sup>1</sup>		
Demontaža postojećeg opšava spoja zida kućica i glavnog krova	180	m <sup>1</sup>		
Demontaža ostalih pripadajućih opšava	150	m <sup>1</sup>		
Demontaža limenog pokrova	1650	m <sup>2</sup>		
Dobava materijala, izrada, doprema i ugradnja pokrova trapeznoprofiliranim limom	1650	m <sup>2</sup>		
Dobava materijala, izrada, transport i ugradnja neizolirane uvale – lim d=0,88mm	120	m <sup>1</sup>		
Dobava materijala, izrada, transport i ugradnja opšava spoja sa kućicom – lim – d=0,6mm	180	m <sup>1</sup>		
Dobava materijala, izrada, transport i ugradnja opšava spoja kućica sa glavnim krovom – lim – d=0,6mm	190	m <sup>1</sup>		
Dobava materijala, izrada, transport i ugradnja opšava vijenca – lim – d=0,6mm	240	m <sup>1</sup>		
Dobava materijala, izrada, transport i ugradnja ventilacijskih kućica krova	56	kom		
Dobava materijala, izrada, transport i ugradnja ostalih pripadajućih opšava – lim – d=0,6mm	100	m <sup>1</sup>		

Dobava, doprema i ugradnja hodne staze širine 40cm, debljine 30mm	100	m <sup>1</sup>	
Usluga odvoza i zbrinjavanja demontiranog materijala		pašal	
Usluga najma dizalice		pašal	
	Ukupno cijena bez PDV-a		
	PDV		
	Ukupno cijena s PDV-om		

Garancija na krovopokrivačke radove: \_\_\_\_\_ godina

Rok izvedbe: \_\_\_\_\_ dana

U \_\_\_\_\_,

ZA PONUDITELJA, Ime i prezime ovlaštene osobe

\_\_\_\_\_

M.P.